



Lot n°2 - 16 Projets d'aménagement et de renforcement de Routes du Pays Houdanais (RPH)

Projet n°32 - RPH132S - Rue des Abreuvoirs - Maulette - 489ml					
N° de prix	Désignation	Quantité	Unité	PU H.T	Montant H.T
100	Installation de chantier, préparation	1	Ft	720,00	720,00 €
101	Constat d'huissier	1	Ft	550,00	550,00 €
102	Panneau de chantier avec fourniture	1	U	704,00	704,00 €
104	Signalisation temporaire	1	Ft	600,00	600,00 €
105	Sciage de la chaussée	92	ml	7,00	644,00 €
200	Rabotage de la chaussée existante de 5 à 8 cm d'épaisseur	3045	m2	3,50	10 657,50 €
400	Purge en GNT 0/31,5 sur 50 cm	237	m2	19,00	4 503,00 €
500	Reprofilage de la chaussée en BBSG 0/10	139	T	81,00	11 259,00 €
501	Réalisation d'une imprégnation gravillonnée	3045	m2	2,70	8 221,50 €
503	Réalisation d'un BBSG 0/10 porphyre sur 5 cm d'épaisseur	3045	m2	12,00	36 540,00 €
600	Fourniture et pose de caniveaux CC2 sur une poutre de 0,90 m de largeur	71	ml	65,00	4 615,00 €
601	Fourniture et pose de bordures T2 sur 30 cm de GNT 0/31.5 (vue 2cm)	69	ml	40,00	2 760,00 €
800	Fourniture et pose de canalisation PVC-SN8 Ø250 y compris remblaiement béton	41	ml	295,00	12 095,00 €
802	Création de regard à grille 50X50	5	U	580,00	2 900,00 €
803	Raccordement sur un regard existant	1	U	150,00	150,00 €
900	Mise à niveau d'ouvrages des réseaux existants	18	U	95,00	1 710,00 €
Montant total H.T:					98 629,00 €