


					Commune		CCPH	
Libellé	Unité	Quantité	PU H.T.	Montant H.T	Quantité	Montant H.T	Quantité	Montant H.T
Travaux préparatoires et déconstructions								
Installation de chantier	Ft	1	7200,00	7200,00	0,7	5040,00	0,3	2160,00
Implantation et piquetage	Ft	1	2100,00	2100,00	0,7	1470,00	0,3	630,00
Signalisation et balisage du chantier	Ft	1	2900,00	2900,00	0,7	2030,00	0,3	870,00
Déviation	Ft	1	1200,00	1200,00	0,7	840,00	0,3	360,00
Repérage et marquage des réseaux existants	Ft	1	1120,00	1120,00	0,7	784,00	0,3	336,00
Sondage pour recherche des réseaux existants	U	10	175,00	1750,00	10	1750,00		0,00
Découpe de revêtement	ml	34	5,60	190,40	20	112,00	14	78,40
Dépose et évacuation de mobilier urbain	U	18	90,00	1620,00	18	1620,00		0,00
Dépose et évacuation de panneau de signalisation	U	3	82,00	246,00	3	246,00		0,00
Dépose et évacuation de caniveaux à grille	U	2	118,00	236,00	2	236,00		0,00
Dépose et évacuation de gargouille	U	12	88,00	1056,00	12	1056,00		0,00
Dépose de bordures ou de caniveaux et évacuation	ml	258	32,00	8256,00	258	8256,00		0,00
Dépose de bordures et de caniveaux en béton et évacuation	ml	6	32,00	192,00	6	192,00		0,00
Rabotage de la voirie ep 5cm	m²	558	6,80	3794,40	0	0,00	558	3794,40
Décroutage de trottoir en enrobés ep 5cm	m²	16	6,80	108,80	3	20,40	13	88,40
Démolition de trottoir en béton ou pavés ep 15cm	m²	416	18,00	7488,00	416	7488,00		0,00
Terrassement en terrain de toutes natures et mise en décharge	m³	515	33,90	17458,50	218	7390,20	297	10068,30
Préparation et compactage du fond de forme	m²	990	1,30	1287,00	419	544,70	571	742,30
Mise en œuvre de terre végétale avec apport	m3	3	68,00	204,00	3	204,00		0,00
Total travaux préparatoires et déconstructions				58407,10		39279,30		19127,80
Voiries, trottoirs, bordures et chaînettes								
Voiries et trottoirs								
Fourniture et mise en œuvre de GC 0/20 pour structure	m²	990	20,15	19948,50	419	8442,85	571	11505,65
Fourniture et mise en œuvre de pavés grès joints mortier résine	m²	502	141,00	70782,00	413	58233,00	89	12549,00
Fourniture et mise en œuvre de BBSG 0/10 en reprofilage	T	34	125,00	4250,00	0	0,00	34	4250,00
Fourniture et mise en œuvre de BBSG 0/10 sur 5cm d'épaisseur	m²	482	24,00	11568,00	0	0,00	482	11568,00
Bordures, caniveaux et chaînettes								
Fourniture et pose de bordure T2 grès	ml	52	72,00	3744,00	52	3744,00		0,00
Total voiries, trottoirs, bordures et chaînettes				110292,50		70419,85		39872,65
Réseaux EP								
Fourniture et pose de canalisation PVC CR8								
D160mm	ml	84	129,00	10836,00	84	10836,00		0,00
D315mm	ml	6	158,00	948,00	6	948,00		0,00
Création de regard pied de chute	U	21	420,00	8820,00	21	8820,00		0,00
Création de regard avaloir	U	4	790,00	3160,00	4	3160,00		0,00
Fourniture et pose de caniveau à grille 15x15cm - Grille PMR fonte	ml	6	198,00	1188,00	6	1188,00		0,00
Mise à niveau de regard de branchement EU et EP	U	21	160,00	3360,00	21	3360,00		0,00
Total réseaux EP				28312,00		28312,00		0,00




Commune de Houdan

AMOSTRA

Estimation


Aménagement de la Rue des Vieilles Tanneries



Maitrise d'Œuvre-Management de Projet

Date d'émission: 17/11/2025

					Commune		CCPH	
Réseaux divers								
Tranchés 1 ou 2 réseaux	ml	195	77,00	15015,00	195	15015,00		0,00
Fourniture et pose de fourreaux Ø42/45	ml	519	4,20	2179,80	519	2179,80		0,00
Chambre L2C	U	4	765,00	3060,00	4	3060,00		0,00
Câblage en souterrain	Ft	1	6600,00	6600,00	1	6600,00		0,00
Mise à niveau de bouches à clé	U	12	80,00	960,00	12	960,00		0,00
Mise à niveau d'ouvrages des réseaux	U	16	185,00	2960,00	16	2960,00		0,00
Total réseaux divers				30774,80		30774,80		0,00
Mobilier urbain, signalisation horizontale et verticale								
Mobilier urbain								
Fourniture et pose de potelet	U	8	135,00	1080,00	8	1080,00		0,00
Fourniture et pose de barrière	U	4	250,00	1000,00	4	1000,00		0,00
Fourniture et pose de jardinière	U	2	890,00	1780,00	2	1780,00		0,00
Signalisation horizontale								
Marquage linéaire	ml	95	4,20	399,00	95	399,00		0,00
Marquage d'un stop avec retour	U	1	120,00	120,00	1	120,00		0,00
Signalisation verticale								
Fourniture et pose d'un panneau sur support thermolaqué	U	2	450,00	900,00	2	900,00		0,00
Total mobilier urbain, signalisation horizontale et verticale				5279,00		5279,00		0,00
Plantations								
Epierrage et mise en forme de la terre végétale	m²	6	18,00	108,00	6	108,00		0,00
Vivaces et graminés - Panachage suivant CCTP	m²	6	78,00	468,00	6	468,00		0,00
Fourniture et mise en œuvre de paillage de bois type BRF ep 8cm	m²	6	28,00	168,00	6	168,00		0,00
Garantie de première année	Ft	1	460,00	460,00	1	460,00		0,00
Total plantations				1204,00		1204,00		0,00




Commune de Houdan

AMOSTRA

Estimation

Aménagement de la Rue des Vieilles Tanneries



Date d'émission: 17/11/2025

		Commune		CCPH	
Estimation					
Date d'émission: 17/11/2025		Commune		CCPH	
Libellé des chapitres	Montant H.T		Montant H.T		Montant H.T
Travaux préparatoires et déconstructions	58 407,10 €		39 279,30 €		19 127,80 €
Voiries, trottoirs, bordures et chaînettes	110 292,50 €		70 419,85 €		39 872,65 €
Réseaux EP	28 312,00 €		28 312,00 €		0,00 €
Réseaux divers	30 774,80 €		30 774,80 €		0,00 €
Mobilier urbain, signalisation horizontale et verticale	5 279,00 €		5 279,00 €		0,00 €
Plantations	1 204,00 €		1 204,00 €		0,00 €
Montant travaux	H.T	234 269,40 €		175 268,95 €	59 000,45 €
	TVA 20,00 %	46 853,88 €		35 053,79 €	11 800,09 €
	T.T.C	281 123,28 €		210 322,74 €	70 800,54 €
Montant frais associés Amiante et HAP, plan topographique et maîtrise d'œuvre	H.T	19 470,00 €		12 831,00 €	6 639,00 €
	TVA 20,00 %	3 894,00 €		2 566,20 €	1 327,80 €
	T.T.C	23 364,00 €		15 397,20 €	7 966,80 €
Montant total	H.T	253 739,40 €		188 099,95 €	65 639,45 €
	TVA 20,00 %	50 747,88 €		37 619,99 €	13 127,89 €
	T.T.C	304 487,28 €		225 719,94 €	78 767,34 €